



Catàleg d'obres d'estiu de l'any 2018

27 de juny de 2018

Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

Departament de Coordinació d'Obres a l'Espai Públic



ÍNDEX

1. Valor social de les obres d'estiu 2018.
2. Comparatiu obres d'estiu (període 2011 - 2018).
3. Llistat obres del catàleg d'estiu 2018
4. Plànols de les obres d'estiu.
5. Fitxes d'obres del catàleg d'estiu 2018.
 - a. Urbanitzacions.
 - a.1. Finalització d'urbanitzacions.
 - a.2. Objectius d'estiu.
 - a.3. Inici d'urbanitzacions.
 - b. Infraestructures ferroviàries.
 - c. Infraestructures viàries.
 - d. Infraestructures de serveis.
 - e. Actuacions de millora de la mobilitat.
 - f. Actuacions d'iniciativa privada.



1. Valor social de les obres d'estiu 2018



VALOR SOCIAL DE LES OBRES D'ESTIU 2018

- Actuacions de millora de la qualitat de l'espai públic, dels serveis i de les infraestructures de la ciutat.
- Execució d'obres a l'estiu per aprofitar un escenari de menor mobilitat viària, amb poca activitat docent i esportiva.
- Menys impacte i menys molèsties als veïns i veïnes.
- Obres amb un marcat impacte social que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.
- Finalització de noves urbanitzacions que milloren la qualitat i la mobilitat als barris: Camèlies i espais lliures Ribes – Alí Bei – Sicília.
- Es millora la seguretat viària de les calçades per al transport públic i privat de la xarxa bàsica i local, actuant en les obres de pavimentació de calçades i senyalització.
- Millora de la seguretat dels túnels ferroviaris, de la línia Sants – Sagrera, amb l'execució de les sortides d'emergència dels pous d'ADIF a Mallorca – Independència i Mallorca – Nàpols.
- Millora de l'accessibilitat i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR) a les xarxes de transport públic col·lectiu, col·locació d'ascensors a les estacions de Jaume I, Vallcarca i Estació RENFE Torre Baró.



VALOR SOCIAL DE LES OBRES D'ESTIU 2018

- Milliores en la mobilitat de la ciutat en l'execució de nous carrils bicicleta connexió per Avinguda Meridiana d'Avinguda Rio Janeiro i Passeig Santa Coloma, Dublín i Rovira i Virgili, Parc Logístic, Carrer 2, Rambla Onze de Setembre – Passeig Fabra i Puig, Pius XII, Minería i Ronda Sant Pere.
- Garantir la qualitat dels subministraments urbans: reparacions importants de les xarxes primàries d'aigua potable, elèctriques i gas.
- Millora de la salubritat i del medi ambient i reducció dels riscos d'enfonsament amb actuacions de reparació de la xarxa de clavegueram, reparant col·lectors, com és el cas del passeig Manuel Girona, Travessera de Gràcia, Sardenya, Maresme, Travessera de les Corts i Muntaner – Via Augusta.





2. Comparatiu obres d'estiu (període 2011 - 2018)





Comparatiu obres d'estiu (període 2011 - 2018)





3. Llistat obres del catàleg d'estiu 2018



A. URBANITZACIONS

a.1 Finalització d'urbanitzacions

- a.1.01 Carrer Pisuerga
- a.1.02 Carrer Conxita Supervia
- a.1.03 Carrer Castanyer
- a.1.04 Parc de la Guineueta
- a.1.05 Carrer Camèlies
- a.1.06 Plaça Raimon Casellas
- a.1.07 Millora mobilitat i pacificació espais lliures Ribes – Alí Bei – Sicília
- a.1.08 Passatge Pau Hernández – León
- a.1.09 Carrer Alberes
- a.1.10 Jardins Menéndez Pelayo
- a.1.11 Carrer Maignon (Verdi - Jardins Menéndez Pelayo)
- a.1.12 Carrer Lanzarote
- a.1.13 Carrer Puerto Príncipe
- a.1.14 Plaça de la Trinitat
- a.1.15 Plaça de la Infància
- a.1.16 Casernes Sant Andreu
- a.1.17 Poliesportiu Camp de Ferro i derivació col·lector Pare Manyanet

a.2 Objectius d'estiu

- a.2.01 Ampliació de vorera Llobregat carrer Anglí
- a.2.02 Actuacions districte Sarrià – Sant Gervasi
 - a.2.02.1 Vorera mar Via Augusta (Amigó – Santaló)
 - a.2.02.2 Vorera mar Via Augusta 241 (Alt de Gironella – Ganduxer)
 - a.2.02.3 Vorera cantonada Ronda General Mitre - Mandri
 - a.2.02.4 Vorera Llobregat Av. República Argentina (Ballester – Pàdua)
 - a.2.02.5 Nou pas de vianants semaforitzat Carrer Mandri (Alacant – Sant Màrius)
 - a.2.02.6 Nou pas de vianants semaforitzat Pg. Sant Joan Bosco amb carrer Manuel de Falla
 - a.2.02.7 Nous semàfors al pas de vianants carrer Vergès amb carrer Castellnou



- a.2.03 Urbanització av. Príncep d'Astúries
- a.2.04 Reurbanització carrer Gran de Sant Andreu
- a.2.05 Reurbanització carrer Cardener
- a.2.06 Reurbanització carrer Saragossa – Sant Eusebi
- a.2.07 Urbanització carrer Radas i Concòrdia
- a.2.08 Urbanització carrer Indíbil i Sant Fructuós
- a.2.09 Urbanització Canòpia
- a.2.10 Arranjament vorera pl. Catalunya

a.3 Inici d'urbanitzacions

- a.3.01 Carrer Comerç F2 (Princesa – Fusina)
- a.3.02 Av. Meridiana (Independència – Aragó)
- a.3.03 Av. Meridiana (Aragó – Mallorca)
- a.3.04 Vorerres Via Laietana (Consultat de Mar/Joan Massana/Angel J. Baixera/Tomàs Mieres-Julià Portet - Dr. Joaquim Pou)
- a.3.05 Passatges Foret - Auger – Jubany
- a.3.06 Escales Canadencs
- a.3.07 Ascensor accés Barri Polvorí
- a.3.08 Carrer Maignon (Mare de Déu del Coll – Verdi)
- a.3.09 Cruïlles superilla St. Antoni T3 – T4
- a.3.10 Àrees d'esbarjo per a gossos (AEG)
 - a.3.10.1 AEG Can Dragó
 - a.3.10.2 AEG Alfons Comín
 - a.3.10.3 AEG Virrei Amat
- a.3.11 Petites urbanitzacions
 - a.3.11.01 Interior d'illa carrer Putxet 6
 - a.3.11.02 Jardins del carrer Tir (C. Judea)
 - a.3.11.03 Carrer Pistó
 - a.3.11.04 Urbanització Jardins Olof Palme
 - a.3.11.05 PRI Jardins Montserrat
 - a.3.11.06 Urbanització Font del Parc (Pla de Fornells)
 - a.3.11.07 Obres de fonamentació per l'ampliació de l'Institut – Escola Antaviana



B. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES

- b.1 Execució de sortides d'emergència al túnel Sants – Sagrera
 - b.1.01 Pou a la cruïlla de Mallorca – Independència
 - b.1.02 Pou a la cruïlla de Mallorca - Nàpols
- b.2 Estació Renfe Torre Baró
- b.3 PMR metro Jaume I L4
- b.4 Millora a l'estació Vallcarca L3
- b.5 Talls de servei de la xarxa ferroviària
 - b.5.01 Metro L9
 - b.5.02 FGC Funicular Vallvidrera

C. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

- c.1 Túnel viaris de la plaça de les Glòries
- c.2 Cobertura Ronda de Dalt
- c.3 Pavimentacions
 - c.3.01 Carrer Miquel i Badia (Can Toda – Pompeu Fabra)
 - c.3.02 Carrer Nil Fabra (Torrent de l'Olla – Gran de Gràcia)
 - c.3.03 Carrer Arquitecte Sert (Dr. Trueta – av. Icària)
 - c.3.04 Carrer Gènova (Mare de Déu de Montserrat – Dr. Cadevall)
 - c.3.05 Carrer Guàrdia Urbana
 - c.3.06 Voreres Guayaquil
 - c.3.07 Carrer Belladona
 - c.3.08 Pas elevat plaça Cardona
 - c.3.09 Rambla del Poblenou cruïlles Pallars, Pujades, Llull i Dr. Trueta
 - c.3.10 Carrer Balira (Gran de Sant Andreu - Eiximenis)
 - c.3.11 Carrer Rogent (Aragó – Mallorca)
 - c.3.12 Carrer Clot (Coronel Sanfeliu – Les Escoles)
- c.4 Actuacions Rondes
 - c.4.01 Neteja de túnels de Ronda
 - c.4.02 Pavimentacions Ronda: Accés de la B-20 (Pota Nord) a la C-58
 - c.4.03 Pavimentacions Ronda: Ronda Litoral B-10 sentit Trinitat entre els PK 2+800 i el PK 0+000



D. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS

d.1 Elèctriques :

d.1.01 Interconnexió elèctrica entre CD al carrer Calàbria (Berlín – av. Roma)

d.2 Aigua potable :

d.2.01 Instal·lació de vàlvula d-1000 a Urgell - Diputació

d.2.02 Instal·lació de vàlvula d.1000 a Muntaner - Diputació

d.2.03 Instal·lació de vàlvula d-1200 a Travessera de Les Corts - Numància

d.2.04 Nova canonada d-300, costat muntanya Ronda General Mitre (Escoles Pies - Ganduxer)

d.2.05 Renovació canonada: Horta – Fontanet – Porto – Lisboa

d.2.06 Vàlvula 500 i bypass 300 pg. Bonanova – Ganduxer

d.2.07 Millora de la xarxa Gran Via 326-378 – Reina Maria Cristina

d.2.08 Renovació de la xarxa Ctra. Sarrià a Vallvidrera, 249-254

d.2.09 Renovació de la xarxa Avda. Vallvidrera, 47-71

d.3 Gas :

d.3.01 Canalització Major de Sarrià – Reina Elisenda

d.3.02 Instal·lació vàlvula entre carrer Constitució i Olzinelles i desmantellament ERM Bordeta

d.4 Sanejament :

d.4.01 Millora del drenatge carrer Vila i Vilà entre Palaudàries i Carrera

d.4.02 Reparació de la claveguera del passeig Manuel Girona

d.4.03 Rehabilitació de la claveguera de Travessera de Gràcia (Via Augusta - Sant Gabriel)

d.4.04 Rehabilitació de la claveguera carrer Sardanya (Pi i Margall – Romans)

d.4.05 Execució de clavegueró amb afectacions c. Balmes 349

d.4.06 Millora de la claveguera Avinyó / Cambó / Pujades / Hospital

d.4.07 Rehabilitació de la claveguera carrer Maresme (Dolça Provença – Gran Via)

d.4.08 Rehabilitació tram col·lector en mina Trav. De les Corts – Nubiola

d.4.09 Demolició d'abocament i reparació de coster interior de la claveguera Muntaner amb Via Augusta



E. ACTUACIONS DE MILLORA DE LA MOBILITAT

e.1 Execució de carrils bicicleta:

- e.1.01 Connexió per av. Meridiana dels carrils bici d'av. Rio de Janeiro i pg. de Santa Coloma (Districtes de Nou Barris i Sant Andreu)
- e.1.02 Carril bici Dublín i Rovira i Virgili (av. Meridiana - Gran de Sant Andreu)
- e.1.03 Carril bici Parc Logístic
- e.1.04 Carril bici Carrer 2 de la Zona Franca
- e.1.05 Carril bici Rambla Onze de Setembre - Passeig Fabra i Puig
- e.1.06 Carril bici plaça Pius XII
- e.1.07 Carril bici carrer Minería
- e.1.08 Carril bici Ronda Sant Pere


F. ACTUACIONS D'INICIATIVA PRIVADA

- f.1 Arranjament vorera carrer Còrsega
- f.2 Grua Sagrada Família
- f.3 Modificació de l'enllumenat al túnel del carrer Constança



4. Plànols de les obres d'estiu





(detall: Santità Sant Gervasi)



ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT


PLÀNOL CATÀLEG D'OBRES D'ESTIU 2018

Data d'actualització: 19 / 06 / 2018


Escala de planta general 1:40.000 / Escala de detall 1:60.000 / Format Din A3

LEGENDA

Urbanització	Altres
Edificació	Aturades
Pavimentació	Enllumenat
Infraestructures del transport	Mobilitat
Serveis (tlf, gas, elect.)	Clavegueram



Plànol de les obres d'estiu 2018 amb obres actuals



(detall: Santarri Sant Gervasi)



ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT


PLÀNOL CATÀLEG D'OBRES D'ESTIU 2018 AMB OBRES ACTUALS

Data d'actualització: 21/06/2018

Escala de planta general 1:40.000 / Escala de detall 1:60.000 / Format Din A3

LLEENDA

Urbanització	Altres
Edificació	Aturades
Pavimentació	Enllumenat
Infraestructures del transport	Mobilitat
Serveis (lif, gas, elect.)	Clavegueram





5. Fitxes d'obres del catàleg d'estiu 2018



A. Urbanitzacions





 Obra municipal
 Obra no municipal

ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2018

				INICI	FINAL	JUNY		JULIOL			AGOST					SETEMBRE		
A. URBANITZACIONS						18 - 24	25 - 01	02 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 05	06 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 02	03 - 09	10 - 16
a.1 Finalització d'urbanitzacions																		
a.1.01	Carrer Pisuerga	11/12/2017	30/07/2018															
a.1.02	Carrer Conxita Supervia	11/12/2017	08/08/2018															
a.1.03	Carrer Castanyer	11/12/2017	31/07/2018															
a.1.04	Parc de la Guineueta	08/01/2018	24/08/2018															
a.1.05	Carrer Camèlies		26/11/2017															
a.1.06	Plaça Raimon Casellas	06/11/2017	06/07/2018															
a.1.07	Millora mobilitat i pacificació espais lliures Ribes - Alí Bei - Sicília	21/11/2017	21/06/2018															
a.1.08	Passatge Pau Hernández - León	05/03/2018	15/08/2018															
a.1.09	Carrer Alberes	08/01/2018	07/07/2018															
a.1.10	Jardins Menéndez Pelayo	05/03/2015	30/06/2018															
a.1.11	Carrer Maignon (Verdi - Jardins Menéndez Pelayo)		07/08/2017															
a.1.12	Carrer Lanzarote	11/07/2017	26/07/2018															
a.1.13	Carrer Puerto Príncipe	06/11/2017	06/07/2018															
a.1.14	Plaça de la Trinitat	15/11/2017	30/06/2018															
a.1.15	Plaça de la Infància	05/02/2018	05/08/2018															
a.1.16	Casernes Sant Andreu	11/07/2017	29/07/2018															
a.1.17	Poliesportiu Camp de Ferro i derivació col·lector Pare Manyanet	11/12/2017	30/08/2018															
a.2 Objectius d'estiu																		
a.2.01	Ampliació vorera Llobregat carrer Anglès	02/07/2018	08/09/2018															
a.2.02.1	Vorera mar Via Augusta (Amigó - Santaló)	27/06/2018	03/08/2018															
a.2.02.2	Vorera mar Via Agusta 241 (Alt de Gironella - c. Ganduxer)	26/06/2018	09/07/2018															
a.2.02.3	Vorera cantonada Ronda General Mitre - Mandri	02/07/2018	10/08/2018															
a.2.02.4	Vorera Llobregat Av. República Argentina (Ballester - Pàdua)																	
a.2.02.5	Nou pas de vianants semaforitzat al carrer Mandri (Alacant - Sant Màrius)																	
a.2.02.6	Nou pas de vianants semaforitzat al pg. Sant Joan Bosco -Manuel de Falla																	
a.2.02.7	Nous semàfors al pas de vianants del carrer Vergòs amb carrer Castellnou																	
a.2.03	Urbanització av. Príncep d'Astúries	08/03/2018	16/03/2019															
a.2.04	Reurbanització Gran de Sant Andreu	03/05/2018	24/05/2019															
a.2.05	Reurbanització carrer Cardener	19/02/2018	21/11/2018															
a.2.06	Reurbanització carrer Saragossa - Sant Eusebi	15/01/2018	10/12/2018															
a.2.07	Urbanització carrer Radas i Concòrdia	13/11/2017	13/11/2018															
a.2.08	Urbanització carrer Indibil i Sant Fructuós	27/11/2017	27/01/2019															
a.2.09	Urbanització Canòpia	19/03/2018	31/03/2019															
a.2.10	Arranjament vorera pl. Catalunya	02/07/2018	10/08/2018															
a.3 Inici d'urbanitzacions																		
a.3.01	Carrer Comerç F2 (Princesa - Fusina)																	
a.3.02	Av. Meridiana (Independència - Aragó)	02/07/2018	15/03/2019															
a.3.03	Av. Meridiana (Aragó - Mallorca)	03/07/2018	15/03/2019															
a.3.04	Voreres Via Laietana																	
a.3.05	Passatges Foret, Auger i Jubany	02/07/2018	28/02/2019															
a.3.06	Escales Canadencs	02/07/2018	10/02/2019															
a.3.07	Ascensors accés Barri Polvorí																	
a.3.08	Carrer Maignon (Mare de Déu del Coll - Verdi)	02/07/2018	27/12/2018															
a.3.09	Urbanització cruïlles superilla St. Antoni T3-T4																	
a.3.10.1	AEG Can Dragó																	
a.3.10.2	AEG Alfons Comín	02/07/2018	30/11/2018															
a.3.10.3	AEG Virrei Amat																	
a.3.11.1	Interior d'illa carrer Putxet 6																	
a.3.11.2	Jardins del carrer Tir (c. Judea)																	
a.3.11.3	Carrer Pistó																	
a.3.11.4	Jardins Olof Palme	25/06/2018	16/11/2018															
a.3.11.5	PRI Jardins Montserrat	18/06/2018	18/02/2019															
a.3.11.6	Font del Parc (Pla de Fornells)	23/07/2018	27/03/2018															
a.3.11.7	Obres de fonamentació per l'ampliació de l'Institut Escola Antiviana	05/06/2018	11/09/2018															



A.1 Finalització d'urbanitzacions





Carrer Pisuerga



Carrer Conxita Supervia



Carrer Castanyer



Parc de la Guineueta



Carrer Camèlies



Plaça Raimon Casellas



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



Millora entorns c. Ribes – Alí Bei - Sicília



Passatge Pau Hernández – León



Carrer Alberes



Jardins Menéndez Pelayo



Carrer Maignon (Verdi – Jardins Menéndez Pelayo)



Carrer Lanzarote



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



Carrer Puerto Príncipe



Plaça de la Trinitat



Plaça de la Infància



Casernes Sant Andreu



Poliesportiu Camp de Ferro i derivació col·lector Pare Manyanet

[illegible]



A.2 Objectius d'estiu






a.2.01 Ampliació vorera Llobregat carrer Anglès

Map of the Balearic Islands with a green dot indicating the location of Mallorca. A red bar at the bottom represents the summer period.

Inici Obra d'estiu Fi



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ


[illegible]



Inici	Obra d'estiu	Fi
-------	--------------	----


PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Renovació del paviment de: -Vorera mar de Via Augusta (c. Amigó – c. Santaló) -Vorera mar de Via Augusta (c. Alt de Gironella – c. Ganduxer) -Vorera de la cantonada Rda. General Mitre / c. Mandri al costat Besòs
ACTUACIÓ D'ESTIU	Via Augusta (c. Amigó – c. Santaló), del 27 de juny al 3 d'agost. Via Augusta (c. Alt de Gironella – c. Ganduxer), del 26 de juny al 9 de juliol. Cantonada Rda. General Mitre / c. Mandri al costat Besòs, del 2 de juliol al 10 d'agost.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Via Augusta (c. Amigó – c. Santaló), s'ocuparà un carril per desviar els vianants per la calçada, protegits amb NJ. Via Augusta (c. Alt de Gironella – c. Ganduxer), s'ocuparà un carril per desviar els vianants per la calçada, protegits amb NJ. Cantonada Rda. General Mitre / c. Mandri, s'afectarà puntualment la calçada, mantenint sempre un carril de circulació i el carril bus.

Via Augusta (c.Amigó – c.Santaló)



Àmbit d'obra

Via Augusta (c.Alt de Gironella – c.Ganduxer)



■ Àmbit d'obra

Cantonada Rda. General Mitre/c.Mandri




Àmbit d'obra

CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Renovació del paviment i realització de nous passos de vianants semaforitzats: -Vorera Llobregat av. República Argentina (Ballester – Pàdua) -Nou pas de vianants semaforitzat al c. Mandri (Alancant – Sant Màrius) -Nou pas de vianants semaforitzat al pg. Sant Joan Bosco amb c. Manuel de Falla -Nous semàfors al pas de vianants del c. Vergòs amb c. Castellnou
ACTUACIÓ D'ESTIU	Av. República Argentina, es farà en dos fases primer la banda exterior i després arran de façana. C. Mandri, fresat de la pintura, canalitzacions, formació de guals i pintat. Pg. Sant Joan Bosco, fresat de la pintura, canalitzacions, formació de guals i pintat. C.Vergòs, fresat de la pintura, canalitzacions, formació de guals i pintat. Pendent de programar.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Av. República Argentina, durant la segona fase es desviaran els vianants per calçada, protegits amb NJ. C. Mandri, es mantindrà un carril de circulació ample i el pas de vianants. Pg. Sant Joan Bosco, es mantindrà un carril de circulació ample i el pas de vianants. C.Vergòs, es mantindrà un carril de circulació ample i el pas de vianants.



A map of the study area in Valencia, Spain. The map shows a grid of streets. A red circle highlights the intersection area. The streets labeled are Carrer Marití, C. Josep Balaguer, C. Sant Miquel, C. Alacant, and Ronda General Milla.

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



Àmbit d'obra

AJUNTAMENT DE BARCELONA

GRÀCIA

Reurbanització de l'av. Príncep d'Astúries des del c. Gran de Gràcia fins a la Via Augusta. Actualment s'està treballant en la Fase 1, la calçada costat Besòs i es mantenen dos carrils de circulació en sentit mar pel costat Llobregat. Es preveu finalitzar la fase **el 13 de juliol**. Es coordina l'actuació amb la implantació d'una vàlvula d'AGBAR a la vorera de Príncep d'Astúries-Guillem Tell.

Previ a la Fase 2 és necessari retallar 80cm de la vorera Besòs – mar de la cantonada de Príncep d'Astúries amb rbla. del Prat per garantir el gir del sentit ascendent cap a rbla. del Prat. Els treballs es faran **del 25 al 29 de juny**.

Fase 2A. Calçada costat Llobregat. Es programa del **15 de juliol al 14 d'octubre**. La cruïlla de Guillem Tell es farà per meitats a l'agost. Els treballs d'AGBAR es programen **del 3 de setembre al 11 d'octubre**.

Fase 2B. Vorera costat Llobregat. Durada 3 mesos. Es programa del **14 d'octubre al 15 de gener.**



Fase 3. Vorera costat Besòs. Durada 3 mesos. Pendent de programar.

Continua eliminat el sentit muntanya i es mantindran dos carrils sentit mar al costat Besòs amb un ample de 6,30 m. El bus ascendent es desviaran per la rbla. del Prat i el c. Gran de Gràcia fins a la pl. Lesseps. S'implantaràn dues parades de bus amb plataforma accessible des de la vorera Llobregat. La implantació es farà del 14 al 15 de juliol mantenint un carril de circulació pel costat Llobregat. Els treballs d'AGBAR no afecten a calçada, però caldrà habilitar un pas de vianants dins d'àmbit de l'obra av. Príncep d'Astúries.

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SANT ANDREU
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en la reurbanització del c. Gran de Sant Andreu entre la rambla de Fabra i Puig i el c. Joan Torras. La secció actual del carrer és variable, amb un carril de circulació i trams de carril de servei a un o dos costats entre orelletes. La secció definitiva serà una via de plataforma única. Actualment està ocupat el tram entre Fabra i Puig i Coroleu. Del 03 de juny al 15 de novembre del 2018 .
ACTUACIÓ D'ESTIU	A partir del 4 de juliol s'ocupa fins a Ignasi Iglesias (exclòs). Es preveu alliberar aquest tram el 15 de novembre de 2018 . Quan s'alliberi el tram fins Coroleu, s'ocuparà el tram fins a la plaça de la Pomera. Fins el 15 de novembre del 2018 .
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Actualment està tallat Gran de Sant Andreu entre Fabra i Puig i Sòcrates, i està ocupada la Plaça de la Pomera. El desviament de trànsit a l'alçada de la plaça de Mossèn Clapés, pels carrers Palomar – Torres i Bages – Segre – Virgili – Onze de Setembre fins la totalitat de les obres.

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en la urbanització del c. Cardener entre els carrer de la Granja i de l'Escorial. Es converteix el carrer en plataforma única, ampliant la vorera muntanya, execució de nous embornals, rehabilitació del col·lector existent i connexió dels nous embornals. Tots els creuaments amb els carrers transversal quedaran en plataforma elevada.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Tram 2. Cardener entre Massens i Rabassa. Del 11 de juny al 13 de juliol. Els treballs de la cruïlla del c. Massens es programen del 11 al 29 de juny. Tram 3. Cardener entre Rabassa i Torrent de les Flors. Del 16 de juliol al 17 d'agost. Els treballs de la cruïlla del c. Rabassa es programen del 16 al 27 de juliol. Tram 4. Cardener entre Torrent de les Flors i Sors. Del 20 d'agost al 31 d'octubre. La cruïlla de Torrent de les Flors es programa del 20 d'agost al 07 de setembre. Tram 5. Cardener entre Sors i el c. Escorial. Del 11 de juny al 17 d'agost. La setmana del 13 al 17 d'agost es farà la capa de rodadura dels trams T2-3-5. La capa de rodadura del Tram 4 es farà del 22 d'octubre al 02 de novembre.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Els treballs es realitzen amb tall del carrer, mantenint l'accés als veïns i serveis d'emergència. Per realitzar les cruïlles es farà amb tall de la circulació. El desviament de la L116 serà per Trav. de Dalt – Torrent de les Flors – Sant Salvador – Massens.




Foto actual c. Cardener



- Tram 2 (11/06/18 – 13/07/18)
- Tram 3 (16/07/18 – 17/08/18)
- Tram 4 (20/08/18 – 31/10/18)
- Tram 5 (11/06/18 – 17/08/18)

CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

SARRIÀ – SANT GERVASI

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

L'obra consisteix en la reurbanització del c. Saragossa entre Via Augusta i Guillem Tell, i del c. Sant Eusebi entre Via Augusta i Príncep d'Àstúries. La configuració final del c. Saragossa canvia el sentit de circulació en el tram Guillem Tell – Sant Eusebi que passarà a ser ascendent, i canvia la secció del tram Sant Eusebi – Madrazo que passarà a ser plataforma única.

S'està treballant en la Fase 1, que consisteix en realitzar els treballs al c. Sant Eusebi, i al c. Saragossa entre Matilde Díez i Guillem Tell, del **15 de gener al 13 de juliol**.

ACTUACIÓ D'ESTIU

Del **12 al 29 de juny**, s'està treballant en l'àmbit de la fase 2, mantenint la circulació en sentit ascendent.

Fase 2, del **29 de juny fins el 15 de novembre**. Treballs al c. Saragossa entre Matilde Díez i Príncep d'Astúries, amb tall de la circulació.

Fase 3, treballs al c. Saragossa entre Matilde Díez i Sant Eusebi. Pendent de programar.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Del **29 de juny fins el 15 de novembre**. Tall de la circulació entre Matilde Díez i Príncep d'Astúries. L'accés al c. Saragossa es fa pel carrer Matilde Díez i la sortida pel c. Guillem Tell.




Foto actual c. Saragossa



- Fase 1 (15/01/18 – 12/06/18)
- Fase 2 (29/06/18 – 15/11/18)
- Fase 3 Pendient programar

CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



Diagrama de cronologia que mostra el període d'obra d'estiu i la implantació de l'obra.


La línia de temps està dividida en tres parts: **Inici**, **Obra d'estiu** (marcada amb un rectangle vermell) i **Fi**.

Un rectangle groc s'ubica sota la línia de temps, indicant el període de **Obra implantada**.

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en la reurbanització del c. Indíbil i del c. Sant Fructuós, entre els c. Santa Dorotea i Indíbil.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Del 25 de juny al 06 d'agost es farà el tractament del parament del mur, el muntatge de les jardineres i substitució de la barana de la calçada superior del c. Sant Fructuós. Del 06 d'agost al gener del 2019 es realitzaran els treballs a la calçada superior. El c. Indíbil s'allibera el costat Llobregat i s'ocupa el costat Besòs. Resta pendent de programar la reposició de les cruïlles de st. Fructuós - Sta. Dorotea – Chopin i St. Fructuós – Indíbil.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	A partir del 25 de juny es programa l'obertura del c. Indíbil entre el c. de la Font Florida i St. Fructuós, mantenint una ocupació al costat Besòs. El 25 de juny es col·locaran les NJ de protecció a la calçada superior del carrer Sant Fructuós amb tall del carrer, desviant la circulació pel c. Indíbil. El 6 d'agost el tram inferior del c. Sant Fructuós s'obrirà a la circulació en el sentit Llobregat.

[illegible]



Estat actual Canòpia



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR

DISTRICTE

EXAMPLE

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA


Arranjament i millora de la vorera del costat muntanya de la pl. Catalunya entre el pg. de Gràcia i la Rbla. Catalunya.

ACTUACIÓ D'ESTIU

Demolicció del paviment de la vorera i la seva base per tal de tornar a pavimentar amb panot hidràulic i sobre base de formigó. L'obra s'executarà en quarts per garantir el funcionament de la parada de bus. Es programa **del 2 de juliol al 10 d'agost**. La implantació de l'obra es farà la nit **del 1 al 2 de juliol**.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT


S'ocupa un carril de circulació amb NJ per fer els treballs de la vorera del costat de la calçada.
Del 2 al 19 de juliol.



Inici

Obra d'estiu

Fi



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



A.3 Inici d'urbanitzacions





PROMOTOR


AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

CIUTAT VELLA

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

L'obra contempla la reurbanització del c. Comerç entre els c. Princesa i Fusina per donar continuïtat al tram ja executat (c. Ribera – av. Marqués de l'Argentera). Continuant amb la transformació dels carrers adjacents, s'aprofita també per generar un espai de transició i continuïtat entre l'espai obert de la Plaça Comercial i el caràcter veïnal del c. Comerç. La nova urbanització serà en plataforma única, creant espais d'estada amb bancs, arbrat i zones de joc, i restringint el trànsit rodat, permetent tant sols el trànsit lent de veïns, càrrega i descàrrega i el pas de vehicles d'emergència.





ACTUACIÓ D'ESTIU

El termini total de les obres és de 6 mesos dividits en 5 fases. Pendent de programar.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Amb la divisió de l'obra en 5 fases s'aconsegueix no afectar el trànsit de vianants (creant passos provisionals d'1,50 metres d'amplada) i garantint l'accés a comerços i habitatges. Respecte la circulació rodada, el c. Comerç quedarà tallat a la circulació i habilitant doble sentit de circulació al c. Princesa es dona continuïtat al trànsit del c. Comerç.



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

SANT MARTÍ

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Projecte per reformar l'avinguda Meridiana entre Independència i Aragó dotant l'avinguda de més espai per als vianants amb un eixamplament de les voreres, augment de les zones d'estada per vianants amb nou mobiliari urbà, nova vegetació i reducció dels carrils de circulació per vehicles.

ACTUACIÓ D'ESTIU

Les obres s'estructuren en 3 fases. Fase 1 **del 02/07 – 31/08** afectant la rambla central i part de la calçada de cada sentit. Aquesta proposta permet executar la totalitat de les obres de la rambla central i, a més a més, l'espai futur necessari per al pas de vehicles per la calçada durant l'execució de les obres de la fases 2 i 3. En la segona fase s'executarà la vorera costat muntanya i la tercera fase la vorera costat mar. Es planificaran creuament de serveis. El termini d'execució és de 8 mesos.

Fase 2. Del 31/08 – 29/10. Es manté l'ocupació de la rambla central i la vorera muntanya. Resta pendent programar la resta de fases.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Fase 1. S'ocuparà un carril adjacent a la rambla central per cada sentit. A la calçada mar es mantindran tres carril de 2,50m i el carril bici bidireccional adjacent a l'àmbit de les obres, i a la calçada muntanya es manté un carril i l'estacionament a la banda muntanya. S'elimina el canvi de sentit a Independència i s'habilita a Consell de Cent.

El PMR i l'àrea verda es trasllada al c. del Clot. No s'afecten parades de bus.

Fase 2. Es manté un carril a la calçada muntanya i s'eliminen els dos carrils d'estacionament. A la calçada mar es manté la mateixa secció que a la fase 1.




CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SANT MARTÍ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Projecte per reformar l'avinguda Meridiana entre Aragó i Mallorca dotant l'avinguda de més espai per als vianants amb un eixamplament de les voreres, augment de les zones d'estada per vianants amb nou mobiliari urbà i nova vegetació i reducció dels carrils de circulació per vehicles.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Les obres s'estructuren en 2 fases. Durant la fase 1 del 03/07 – 29/10, es faran treballs a la rambla central al tram entre Aragó i València, i a les voreres mar i muntanya al tram entre València i Mallorca. Fase 2. Pendent de programar es faran els treballs a les voreres mar i muntanya al tram entre Aragó i València, i a la mitjana al tram entre València i Mallorca.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Fase 1. Al tram Aragó – València es faran els carrils més estrets, mantenint 4 carrils a la calçada muntanya i 3 carrils a la calçada mar (un d'amplada bus), ocupant el carril de serveis. El carril bici es desvia per Aragó – Navas de Tolosa – av. Meridiana, caldrà regular semafòricament les cruïlles de Navas – av. Meridiana.




CALENDARI DE L'ACTUACIÓ



[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	CIUTAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Aquesta obra pretén millorar les voreres de la Via Laietana en dos àmbits: millora dels entroncaments amb diversos carrers i millora de diversos trams de vorera de la pròpia Via Laietana. Les actuacions a desenvolupar en aquesta obra contemplen la millora de l'accessibilitat, connectivitat i millora de l'espai públic amb la filosofia general de fer uns carrers principalment per vianants amb el concepte de plataforma única ampliant els espais per la circulació i estada de vianants.
ACTUACIÓ D'ESTIU	El termini total de les obres és de 8 mesos, dividits en 2 fases de 4 mesos cadascuna. Pendent de programar.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Per a les reparacions de les voreres de Via Laietana es farà l'estretament de la calçada de Via Laietana per mantenir la circulació de vianants al llarg de les voreres. Per els entroncaments es plantegen diverses solucions: executar les calçades per meitats on sigui possible; fer desviaments de trànsit on la ubicació ho permeti i on s'hagi de tallar el carrer i no sigui possible recorreguts alternatius limitar els talls a èpoques de menys afluència de circulació.



Inici Obra d'estiu Fi



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



A map of the Iberian Peninsula with a green dot indicating the study area in the southeast of Spain.

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	HORTA - GUINARDÓ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'actuació correspon a la reurbanització de les escales dels Canadencs, amb la reordenació d'escales existent, la implantació de tres escales mecàniques, i la creació de nous parterres i zones d'estada, millorant la connexió entre els c. Samaniego i Arenys.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Les obres s'estructuren en 2 fases. Fase 1. Del 02 de juliol al 02 de gener del 2019. Treballs a l'àmbit de les escales Fase 2. Del 02 de gener al 10 de febrer del 2019. Treballs d'urbanització del c. Samaniego, execució del pas elevat del c. Samaniego, i al c. Arenys es realitzaran treballs de connexió del col·lector així com creuaments de canalitzacions del IMI.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Fase 1. Durant els treballs a l'àmbit de les escales, aquestes queden inhabilitades per al recorregut dels vianants, i com a recorregut alternatiu es proposa l'itinerari per les escales de Can Barona. S'ocuparà la vorera mar del carrer i el carril d'aparcament i s'habilitaran dos passos de vianants alternatius a la vorera per creuar a la vorera muntanya. Es premetrà l'accés a la parròquia per la rampa existent així com a les seves dependències i al Piad. Del 01 al 11 d'octubre es farà la connexió al clavegueram del c. Samaniego amb tall del carrer.

[illegible]



PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

SANTS - MONTJUÏC

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

L'objecte del present projecte és la de millorar l'accessibilitat entre els c. Ferrocarrils Catalans i c. del Segura. Entre els dos carrers hi ha un desnivell de 23m que actualment es pot salvar amb escales, escales mecàniques i rampes.

Es proposen dos ascensors per tal de salvar el desnivell entre el c. Mare de Deu de Port i el c. del Segura. El primer ascensor es situa al c. Mare de Deu de Port i arriba a través d'una passarel·la a la Pl. Durruti. Aquest ascensor salva un desnivell de 10m. El segon ascensor s'ubica a la Pl. Durruti i arriba a través d'una passarel·la al c. de Segura. Salva un desnivell de 13.30m.

ACTUACIÓ D'ESTIU

El termini d'execució és de 5 mesos. Els treballs s'estructuren en una única fase. Pendent de programar.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

L'àmbit del projecte és lliure de tota circulació de transit rodar. Respecte vianants, en tot moment, es garantirà l'accés de veïns al seus habitatges i les connexions del barri mitjançant les rampes i escales actuals. El tancament de l'obra consistirà en una tanca metàl·lica al llarg de tot el perímetre i de barreres de formigó en les trobades amb els carrers existents.




Foto actual Barri Polvorí



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]




PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en la reurbanització del c. Maignon entre Mare de Déu del Coll i el c. Verdi. L'àmbit de projecte no inclou les cruïlles dels dos carrers. La secció actual és d'un carril de circulació i carril aparcament al costat mar. El projecte contempla ampliar la vorera mar i reduint la calçada a un carril de circulació. Es programa l'actuació del 02 de juliol al 27 de desembre del 2018.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Fase 1. Del 02 de juliol al 28 de setembre . Treballs al tram entre Mare de Déu del Coll i Sargelet, inclosa la cruïlla de Sargelet.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Durant les obres es tallarà el c. Maignon i l'accés al c. Sargelet quedarà en atzucac permetent l'accés als veïns. Serà necessari invertir el c. Albigesos entre Mare de Déu del Coll i Verdi. La línia L116 de TMB es desviarà per av. Vallcarca – Farigola – Mare de Déu del Coll - Albigesos – Verdi. Caldrà fer un rebaix de la vorada Besòs de Mare de Déu del Coll per permetre el gir del bus des del c. Farigola

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	GRÀCIA / NOU BARRIS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Es tracta de fer treballs en tres àrees d'esbarjo per a gossos: -Nova AEG a Can Dragó -Nova AEG a la plaça Alfons Comín -Nova AEG a Virrei Amat
ACTUACIÓ D'ESTIU	AEG Can Dragó: el termini d'execució és de 5,5 mesos en una única fase. Pendent de programar. AEG Alfons Comín: es programa del 2 de juliol al 30 de setembre . Es realitzarà en una única fase. AEG Virrei Amat: el termini d'execució és de 5,5 mesos en una única fase. Pendent de programar.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	AEG Can Dragó: No hi ha afectació ni a la calçada ni al pas dels vianants. AEG Alfons Comín: No hi ha afectació a la calçada, el pas de vianants quedarà afectat en l'interior de la plaça, amb recorreguts alternatius. AEG Virrei Amat: No hi ha afectació ni a la calçada ni al pas dels vianants.




Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SARRIÀ – SANT GERVASI / HORTA- GUINARDÓ / SANT MARTÍ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Es tracta de fer treballs en tres urbanitzacions: -Millora i adequació urbana del passatge interior situat al c. Putxet, 6. -Reurbanització del c. Tir -Reurbanitzar el c. Pistó entre el c. Besalú i el c. Degà-Bahí.
ACTUACIÓ D'ESTIU	C. Putxet: el termini d'execució són 2 mesos en una única fase. C. Tir: el termini d'execució és de 7 mesos. Els treballs s'estructuren en 3 fases. C. Pistó: el termini d'execució és de 5 mesos. Els treballs s'estructuren en 2 fases. Pendent de programar.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	C. Putxet: es restringirà el pas de tot el carrer, deixant únicament accés restringit pels usuaris amb accés als garatges. C. Tir: No hi ha afectació ni a la calçada ni al pas dels vianants. C. Pistó: Durant els treballs del c. Pistó a calçada, el trànsit rodat quedarà limitat a l'accés als aparcaments i un taller mecànic existent.



El Putxet 08022 Barcelona España

This aerial map shows the study area in the center of the city of Chicago. The study area is highlighted with red hatched lines, indicating the area of interest for the research. The map includes surrounding streets, buildings, and green spaces.

A map of the study area in Mexico City, showing the location of the Plaza de la Ciudad de México and the surrounding streets. The map includes labels for 'CALLE DE LA PLAZA', 'CALLE DE LA CIUDAD DE MEXICO', 'CALLE DE LA PLAZA', 'CALLE DE LA CIUDAD DE MEXICO', 'CALLE DE LA PLAZA', and 'CALLE DE LA CIUDAD DE MEXICO'.

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]




PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	NOU BARRIS / EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Es tracta de fer treballs en dos urbanitzacions: -Reurbanització de la pl. Olof Palme, incloent la demolició de les escales i grades existents, i instal·lant una nova escala metàl·lica adaptada. -Renovació total del paviment dels entorns dels jardins de Montserrat.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Pl. Olof Palme: es programa l'actuació del 25 de juny al 16 de novembre de 2018 . Jardins Montserrat: Fase 1. Del 18 al 30 de juny . S'està realitzant els creuaments de calçada del c. Rosselló i del c. Còrsega al costat Besòs. Fase 2. Del 02 de juliol al 28 de setembre . Treballs al costat Besòs i al costat mar dels jardins fins al límit de la vorada muntanya del c. Rosselló.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Pl. Olof Palme: L'accés d'obra serà des de la part baixa del c. Montsant, retirant l'aparcament de motos i dues places de cotxe. Pel muntatge de l'escala caldrà retirar més places d'aparcament. Jardins Montserrat: Durant tota l'obra s'ocupa el xamfrà mar – Besòs del creuament de Rocafort – Còrsega, i el xamfrà muntanya – Besòs de Rocafort – Rosselló per acopi de material i ubicació de les casetes. Durant la fase 2 s'ocuparà el carril de serveis del costat Besòs de Rocafort per acopi de material. Quan es treballi al costat mar dels jardins, es desviaran els vianants per l'àmbit del carril aparcament, protegits amb NJ.

Pl. Olof Palme



Jardins Montserrat




CALENDARI DE L'ACTUACIÓ


[illegible]



Plaçà Font



Escola Antaviana

[illegible]



B. Infraestructures ferroviàries



ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2018

			JUNY		JULIOL					AGOST				SETEMBRE	
B. INFRASTRUCTURES FERROVIÀRIES			18 - 24	25 - 01	02 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 05	06 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 02	03 - 09	10 - 16
b.1.01	Pou a la cruïlla de Mallorca - Independència	29/03/2018	30/10/2019												
b.1.02	Pou a la cruïlla de Mallorca - Nàpols	23/03/2018	30/07/2020												
b.2	Estació Renfe Torre Baró	14/05/2018	14/01/2019												
b.3	PMR metro Jaume I L4	24/05/2017	15/04/2019												
b.4	Millora a l'estació Vallcarca L3	06/06/2018	30/07/2019												



b.1.01 Pou a la cruïlla de Mallorca - Independència

PROMOTOR	ADIF – ALTA VELOCITAT
DISTRICTE	SANT MARTÍ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Es tracta de l'execució d'un pou per a la sortida d'emergència del túnel d'ADIF, a la cruïlla Mallorca/Independència. Actualment ja s'ha fet la implantació de l'obra. La Fase 2 consisteix en el reforç de terreny (Jet Grouting). La Fase 3 correspon als treballs amb tuneladora vertical i treballs de connexió del túnel existent amb la nova sortida d'emergència i instal·lacions.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Pendent de programar Fase 2. Treballs amb dos equips de Jet Grouting i el carrer Mallorca quedarà tallat entre els carrers Xifré i Dos de Maig.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Del 2 de maig del 2018 fins al final de les obres tall del c. Independència entre València i Provença. El carrer queda en atzucac entre València i Provença, permetent l'accés als veïns. S'habilita un pas de vianants entre València i Bassols i un semàfor de sortida amb València. Es manté un pas a les voreres de 2m d'amplada. Al costat muntanya de Mallorca s'habilita un pas de vianants a calçada de 1,4m entre la circulació i el tancament de l'obra protegit amb NJ de formigó de la circulació de vehicles. Es desvien de les línies de bus 92, 50 i 51: -La línia 92 es desviarà per Aragó – Cartagena – Rosselló. -Les línies 50 i 51 es desviaran per València – Cartagena – Rosselló. Per l'execució del jet grouting serà necessari tallar el c. Mallorca. El tall del c. Mallorca implica la creació de graelles a 13 cruïlles de l'av. Meridiana, 7 actuacions a diferents cruïlles i altres treballs complementaris per millorar la circulació. Dates pendent de programar.






Foto actual Mallorca - Independència



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



PROMOTOR

RENFE VIAJEROS

DISTRICTE

NOU BARRIS

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA





L'obra consisteix en una sèrie de millores de l'accessibilitat a l'estació de Torre Baró: franja de vora d'andanes, canvi de paviment d'andanes, perllongament d'andanes cap al sud fins a 200 metres, acabats del pas inferior, millora d'enllumenat d'andanes, i acabats a l'interior de l'estació.

ACTUACIÓ D'ESTIU

Treballs en andana via 2 (ciutat). Es treballa en horari nocturn. **Del 1 d'agost al 12 d'octubre.**
Perllongament d'andana via 2. Inclou la modificació del pas inferior. Es treballa en horari diürn.
Del 25 de juny al 23 d'octubre.
Treballs en andana via 1 (autovia). Es treballa en horari nocturn. **Del 26 d'octubre al 8 de gener del 2019.**
Perllongament d'andana via 1. Es treballa en horari nocturn. **Del 9 de gener del 2019 al 22 de febrer del 2019**
Es comença pels treballs a l'interior de l'edifici, del **14 de maig al 15 de juny.**

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Els treballs nocturns estan pendents de la tramitació d'exempció de norma per superar els nivells acústics. D'altra banda el tancament del pas inferior es fa els mesos de juliol i agost, quan hi ha menys demanda.





CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR	INFRASTRUCTURES.CAT
DISTRICTE	GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs de Millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la Línia 3 de l'FMB. Execució dels ascensors de vestíbul a andana. Es programen els treballs del 06 de juny del 2018 al 30 de juliol del 2019 .
ACTUACIÓ D'ESTIU	Zona 1. Del 06 de juny al 30 de juliol del 2019. Implantació de les obres ocupant la placeta compresa per l'av. Vallcarca – Cambrils – Argentera. Zona 2. Del 20 de juny al 15 de febrer del 2019. Ocupació de la vorera Besòs de l'av. Vallcarca per realitzar el desviament de serveis i execució del nou ascensor. Zona 3. Del 04 de juliol al 12 d'abril del 2019. Ocupació de la vorera costat Llobregat i tall de l'accés a l'estació per realitzar el desviament de serveis, reordenar l'accés i execució del nou ascensor.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Zona 1. En aquesta zona a nivell de calçada s'afectaran 4 places d'aparcament. Zona 2. Durant els treballs es desviaran els vianants pel costat Besòs de la calçada. Es mantindrà un carril de circulació en sentit muntanya i un carril de circulació sentit mar. Zona 3. Durant els treballs es mantindrà el pas de vianants per la vorera. Es prohibeixen els girs a esquerra des de l'av. Vallcarca al c. Gomis. El creuament a calçada a c. Gomis amb tall del carrer del 04 al 05 d'agost.

[illegible]



PROMOTOR



TMB

DISTRICTE

CIUTAT

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Talls de servei de la xarxa ferroviària previst per l'estiu 2018:
L9: servei Sagrera – Bon Pastor (30/07/2018 – 26/08/2018)





PROMOTOR


TMB

DISTRICTE

CIUTAT

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Talls de servei de FGC previst per l'estiu 2018:
Funicular Vallvidrera (30/07/2018 - 17/08/2018)





C. Infraestructures viàries



ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2018

			INICI	FINAL	JUNY		JULIOL				AGOST				SETEMBRE		
C. INFRASTRUCTURES VIÀRIES					18 - 24	25 - 01	02 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 05	06 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 02	03 - 09	10 - 16
c.1	Túnels viaris de la plaça de les Glòries		19/03/2018	20/05/2020													
c.2	Cobertura Ronda de Dalt		26/03/2018	27/01/2019													
C.3 Pavimentacions																	
c.3.01	Carrer Miquel i Badia (Can Toda - Pompeu Fabra)		25/06/2018	03/07/2018													
c.3.02	Carrer Nil Fabra (Torrent de l'Olla - Gran de Gràcia)		12/07/2018	17/07/2018													
c.3.03	Carrer Arquitecte Sert (Dr. Trueta - av. Icària)		04/07/2018	11/07/2018													
c.3.04	Carrer Gènova (Mare de Déu de Montserrat - Dr.Cadevall)		31/07/2018	03/08/2018													
c.3.05	Carrer Guàrdia Urbana		11/07/2018	25/07/2018													
c.3.06	Pavimentació voreres Guayaquil		06/08/2018	10/08/2018													
c.3.07	Carrer Belladona		25/06/2018	05/07/2018													
c.3.08	Pas elevat plaça Cardona		18/06/2018	29/06/2018													
c.3.09	Rambla del Poblenou cruïlles Pallars, Pujades, Llull i Dr.Trueta		18/07/2018	27/07/2018													
c.3.10	Carrer Balira (Gran de Sant Andreu - Eiximenis)		20/08/2018	31/08/2018													
c.3.11	Carrer Rogent (Aragó- Mallorca)		27/08/2018	31/08/2018													
c.3.12	Carrer Clot (Coronel Sanfeliu i les Escoles)		20/08/2018	25/08/2018													
C.4 Actuacions Rondes																	
c.4.01	Neteja dels túnels de Ronda		25/06/2018	23/07/2018													
c.4.02	Pavimentació Ronda: Accés de la B-20 (Pota Nord) a la C-58		07/07/2018	08/07/2018													
c.4.03	Pavimentació Ronda: Ronda litoral B10 sentit Trinitat entre els PK2+800 i el PK 0+000		10/08/2018	12/08/2018													

Obra municipal
Obra no municipal



C.1 Túnels viaris





PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SANT MARTÍ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Es tracta de la construcció dels túnels viaris a la plaça de les Glòries.
ACTUACIÓ D'ESTIU	La fase 3a1 corresponent al tall del lateral muntanya a l'alçada del c. Llacuna desviant la circulació del sentit Llobregat al tronc central. Del 18 de juny fins a principis de setembre. Pendent programar la Fase 3.a2 l'execució de murs al costat muntanya a l'alçada del c. Sant Joan de Malta. Cal desplaçar el trànsit cap al costat mar, afectant un tram del carril Bus d'entrada. De mitjans de juliol a principis de setembre. Pendent programar la Fase 3.b corresponent al desplaçament de la circulació al costat muntanya fins el c. Llacuna, per l'execució el túnel al costat mar i la llosa de serveis al tram central, previst executar a principis de setembre. També s'executarà la demolició de la mitjana central.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Tram 1. Entre St. Joan de Malta i Llacuna s'ocuparà la vorera muntanya i està desplaçat el carril del lateral cap a la terciàna. Tram 2. Entre Llacuna i Escultors Claperós amb tall total del lateral muntanya. Està eliminada una parada de bus. Està desplaçat un pas de vianants cap al costat Besòs al creuament de Llacuna. El pas de vianants de Ciutat de Granada està anul·lat. Previ l'execució del mur de St. Joan de Malta s'ha de traslladar el pòrtic semafòric del tronc central i substituir-lo per dos bàculs a l'alçada del c. Monturiol. Es treballs es faran en dues fases el 07 i el 11 de juliol afectant el carril ràpid de les dues calçades. El 07/07 també s'ha de retallar la vorera del lateral muntanya de la Gran Via C.C. amb St. Joan de Malta amb tall del lateral.

Foto actual plaça de les Glòries




Foto actual plaça de les Glòries



Àmbit d'obra

CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]




C.2 Cobertura Ronda de Dalt





PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	HORTA - GUINARDÓ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en la cobertura de la Ronda de Dalt entre el PK 10+500 i el 10+700.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Fase 3. Execució del mur costat mar del tronc central de la ronda. Del 9/05 al 27/07 . Canalització de l'escomesa de socors. Del 30 de juny al 15 de juliol . Fase 4. Execució del mur costat muntanya. Es programa del 17/07 al 18/10 .
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	<u>Fase 3.</u> Del 9/05 al 27/07 . La sortida 5 sentit Besòs està tancada i serveix com accés a l'obra. Fins la nit del 19 de juliol talls nocturns del sentit Besòs pel formigonat i ferrallat del mur. <u>Canalització de l'escomesa de socors</u> per la vorera mar del lateral sentit Besòs i execució de 2 creuaments de calçada (c. Trueba i Coll i Alentorn). Els treballs a vorera es faran del 30/06 al 01/07 desviant vianants per calçada mantenint un carril. Els creuaments de calçada es programen per meitats en dos caps de setmana (08/07 i 14-15/07). <u>Fase 4A.</u> Del 17/07 al 27/07 . S'ocupa el carril lent de la calçada sentit Llobregat mantenint dos carrils. La nit del 15 al 16 i la nit del 16 al 17 de juliol es talla el sentit Llobregat pels treballs previs. <u>Fase 4B.</u> Del 27/07 al 01/09 . Es recupera la sortida nº5 del sentit Besòs i s'adequen els carrils a les amplades definitives. Del 29/07 al 16/08 talls nocturns del sentit Llobregat per tall del pretil. Del 13/08 al 15/08 creuament de la calçada de la incorporació nº 5 sentit Llobregat i la demolició i reposició d'un tram de la vorera, amb tall de la incorporació nº5. <u>Fase 4C.</u> Del 02/09 al 18/10 . Es recuperen els tres carrils en sentit Llobregat, desplaçant-los cap a la mitjana. Implantació la nit del 01/09 al 02/09 amb tall dels dos sentits de 23h a 08h.

Foto actual Cobertura Ronda de Dalt

[illegible]



C.3 Pavimentacions ciutat (vies d'accés, xarxa bàsica i local)





ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2018

C.3 Pavimentacions							
				DISTRICTE	INICI	FINAL	SUPERFÍCIE
C3	c.3.01	06-2018G0018	Carrer Miquel i Badia (Can Toda - Pompeu Fabra)	Gràcia	25/06/2018	03/07/2018	1.372
C3	c.3.02	06-2018G0020	Carrer Nil Fabra (Torrent de l'Olla - Gran de Gràcia)	Gràcia	12/07/2018	17/07/2018	1.011
C3	c.3.03	10-2018G0043	Carrer Arquitecte Sert (Dr. Trueta - av. Icària)	Sant Martí	04/07/2018	11/07/2018	3.250
C3	c.3.04	07-2018G0025	Carrer Gènova (Mare de Déu de Montserrat - Dr.Cadevall)	Horta - Guinardó	31/07/2018	03/08/2018	1.912
C3	c.3.05	03-2018G0017	Carrer Guàrdia Urbana	Sant - Montjuïc	11/07/2018	25/07/2018	5.341
C3	c.3.06	09-2018G0027	Pavimentació voreres Guayaquil	Sant Andreu	06/08/2018	10/08/2018	1.312
C3	c.3.07	05-2018G0033	Carrer Belladona	Sarrià - Sant Gervasi	PENDENT	PROGRAMAR	1.716
C3	c.3.08	05-2018G0032	Pas elevat plaça Cardona	Sarrià - Sant Gervasi	18/06/2018	29/06/2018	80
C3	c.3.09	10-2018G0044	Rambla del Poblenou cruïlles Pallars, Pujades, Llull i Dr.Trueta	Sant Martí	18/07/2018	27/07/2018	3.763
C3	c.3.10	09-2018G0026	Carrer Balira (Gran de Sant Andreu - Eiximenis) *	Sant Andreu	20/08/2018	31/08/2018	358
C3	c.3.11	10-2018G0046	Carrer Rogent (Aragó- Mallorca) *	Sant Martí	27/08/2018	31/08/2018	70
C3	c.3.12	10-2018G0047	Carrer Clot (Coronel Sanfeliu i les Escoles) *	Sant Martí	20/08/2018	25/08/2018	145
C.4 Actuacions Rondes							
C4	c.4.02	09-2018G0029	Pavimentació Ronda: Accés de la B-20 (Pota Nord) a la C-58	Sant Andreu	07/07/2018	08/07/2018	3.300
C4	c.4.03	09-2018G0030	Pavimentació Ronda: Ronda litoral B10 sentit Trinitat entre els PK2+800 i el PK 0+000	Sant Andreu	10/08/2018	12/08/2018	14.000
* PAVIMENT DE PECES					SUPERFÍCIE AGLOMERAT		37.057
					SUPERFÍCIE PAV. PECES		573
					TOTAL		37.630



C.4 Actuacions Rondes





PROMOTOR	ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
DISTRICTE	CIUTAT
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs de neteja dels hastials laterals, centrals i sostres dels túnels de la Ronda de Litoral de Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau, Vila Olímpica, Poblenou, Baró de Viver i Bon Pastor, i dels túnels del Nus de la Trinitat i els de la C-32 i Ronda de Dalt a Palamós, Via Júlia, Almansa, Caçador, Collserola, Museu de la Ciència, Borràs, Oreneta, Can Clota, Thau, Cervantes i MMEE.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es programa l'actuació entre les nits del 25 de juny al 23 de juliol , entre les nits de diumenge i dijous.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Els treballs es faran de les 23h a les 05h, les nits de diumenge a dijous. Quan el tall de circulació sigui parcial, els treballs s'iniciaran a partir de les 22h. Les nits de diumenge a dilluns els treballs començaran a partir de les 00h.



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]





NETEJA DE TÚNELS DE LES RONDES DE BARCELONA						
DATA EXECUCIÓ	RONDA	TÚNEL	SENTIT	TIPUS DE TALL	TREBALLS A REALITZAR	OBSERVACIONS
25-jun	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 tallada
26-jun	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besòs, incl. 20 tallada
27-jun	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besòs, incl. 20 tallada
	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 tallada
28-jun	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 22 Besòs, incl. 20 tallada
	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials i sostres	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 tallada
1-jul	B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Besòs	Lent+Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	B-20 a B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Llobregat	Lent	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	C-58 a B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Llobregat	Lent	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
2-jul	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja mitjanera	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 21 Llobregat, incl. 22 tallada
	B-10	Colom, Moll de la Fusta, Pla de Palau, Vila Olímpica	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja mitjanera	Desviament de tràfic per sortida núm. 21 incorporació per núm. 23 Besòs, incl. 20 i 22 tallades
3-jul	B-10	Vila Olímpica - Poblenou	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja mitjanera	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besòs, incl. 22 i 23 tallades
	B-10	Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja mitjanera	Desviament de tràfic per sortida núm. 23 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 23 tallada
4-jul	B-10	Poblenou - Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja hastials	Desviament de tràfic per sortida núm. 24 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 24 i 23 tallades pels mossos d'esquadra
	B-10	Vila Olímpica - Poblenou	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja mitjera	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besòs, incl. 22 i 23 tallades
5-jul	B-10	Poblenou - Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja hastials	Desviament de tràfic per sortida núm. 24 incorporació per núm. 22 Llobregat, incl. 24 tallades pels mossos d'esquadra
	B-10	Vila Olímpica - Poblenou	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja mitjera	Desviament de tràfic per sortida núm. 22 incorporació per núm. 24 Besòs, incl. 22 i 23 tallades
8-jul	B-20	Collserola - Museu - Borràs	Llobregat	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	B-20	Collserola - Museu - Borràs	Besòs	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
9-jul	B-20	Collserola - Museu - Borràs - Oreneta	Llobregat	Ràpid + Central	Neteja de sostres	Tall ordinari
	B-20	Collserola - Museu - Borràs - Oreneta	Besòs	Ràpid + Central	Neteja de sostres	Tall ordinari
10-jul	B-20	Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador	Llobregat	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
11-jul	B-20	Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador	Besòs	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
12-jul	B-20	Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador	Llobregat	Ràpid + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	B-20	Palamós - Via Júlia - Almansa Caçador	Besòs	Ràpid + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
15-jul	B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Llobregat	Carril ràpid	Neteja d'hastials i sostres	Tall de carril Ràpid
	B-10	Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver	Besòs	Carril ràpid	Neteja d'hastials i sostres	Tall de carril Ràpid mossos d'esquadra
16-jul	B-10	Poble nou, Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials	Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 incl.24 i 23 tallades pels mossos d'esquadra
	B-10	Poble nou - Fòrum	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials	Desviament per sortida núm. 23, incorporació per entrada núm. 24 Besòs incl. 23 tallada
17-jul	B-10	Poble nou, Vila Olímpica	Llobregat	Total sentit Llobregat	Neteja d'hastials	Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22 incl.24 i 23 tallades pels mossos d'esquadra
		Poble nou - Fòrum	Besòs	Total sentit Besòs	Neteja d'hastials	Desviament per sortida núm. 23, incorporació per entrada núm. 24 Besòs incl. 23 tallada
18-jul	B-20 / C-32	Thau - Cervantes - Can Clota - MMEE	Llobregat	Carril lent i central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	C-32 / B-20		Besòs			Tall ordinari
19-jul	B-20 / C-32	Thau - Cervantes - Can Clota - MMEE	Llobregat	Carril lent i ràpid	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	C-32 / B-20		Besòs			Tall ordinari
22-jul	B-20	Oreneta	Llobregat	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
	B-20	Oreneta	Besòs	Lent + Central	Neteja d'hastials i sostres	Tall ordinari
23-jul	NUS	Nus de la trinitat	Llobregat	Lent / Ràpid	Neteja d'hastials	Tall de carril Ràpid i tall de carril Lent. Tràfic per carrils centrals
	B-20	Sortida 1	Besòs	Sortida	Neteja d'hastials	Tall sortida 1
	B-20	Incorporació 7	Besòs	Incorporació	Neteja d'hastials i sostres	Tall incorporació 7
	B-20	Incorporació 21	Llobregat	Incorporació	Neteja d'hastials i sostres	Tall incorporació 21
	B-20	Sortida 20	Llobregat	Sortida	Neteja d'hastials	Tall sortida 20
	B-20	Sortida 21	Besòs	Sortida	Neteja d'hastials	Tall sortida 21



c.4.02 Pavimentació ronda: accés de la B-20 (Porta Nord) a la C-58

PROMOTOR	ÁREA METROPOLITANA
DISTRICTE	SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Es planteja realitzar la renovació de 3.300 m2 de la capa de rodadura de l'accés de la B-20 (Porta Nord) a la C-58.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es preveu realitzar l'actuació en un cap de semana. Pendent de programar.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Aquets treballs comporten tancar els accessos de la B-20 (Pota Nord) a la Ronda de Dalt i del ramal del sector de la Maquinista a la C-58. Els desviaments quedaran degudament senyalitzats.




CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



PROMOTOR	ÁREA METROPOLITANA
DISTRICTE	SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Sanejament del ferm i renovació de la capa de rodadura (14.000 m2) de la Ronda Litoral (B-10) entre els PK 2+800 i el PK 0+000 sentit Trinitat.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es preveu realitzar l'actuació al juliol o agost. Pendent de programar.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Es planteja realitzar l'actuació en dos caps de setmana, sempre habilitant un carril de circulació.



Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



D. Infraestructures de serveis





ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2018

				INICI	FINAL	JUNY		JULIOL				AGOST				SETEMBRE		
D. INRAESTRUCTURES DE SERVEIS						18-24	25-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16
d.1 Elèctriques																		
d.1.01	Interconnexió elèctrica carrer Calàbria (Berlín - av. Roma)				25/06/2018	21/09/2018												
d.2 Aigua Potable																		
d.2.01	Instal·lació de vàlvula d-1000 a Urgell - Diputació				30/07/2018	25/08/2018												
d.2.02	Instal·lació de vàlvula d-1000 a Muntaner - Diputació				23/07/2018	25/08/2018												
d.2.03	Instal·lació de vàlvula d-1200 a Travessera de les Corts - Numància				09/07/2018	10/08/2018												
d.2.04	Nova canonada d-300, costat muntanya Ronda General Mitre (Escoles Pies - Ganduxer)				07/05/2018	27/07/2018												
d.2.05	Renovació canonada: Horta - Fontanet - Porto - Lisboa				14/05/2018	13/07/2018												
d.2.06	Valvula 500 i bypass 300 pg. Bonanova - Ganduxer				06/08/2018	31/08/2018												
d.2.07	Millora de la xarxa Gran Via CC - Reina Maria Cristina				04/08/2018	07/09/2018												
d.2.08	Renovació de la xarxa ctra. Sarrià a Vallvidrera, 249 - 254				02/07/2018	03/08/2018												
d.2.09	Renovació de la xarxa av. Vallvidrera, 47 -71				23/07/2018	31/08/2018												
d.3 Gas																		
d.3.01	Canalització Major de Sarrià - Reina Elisenda				02/07/2018	30/11/2018												
d.3.02	Instal·lació de vàlvula entre carrer Constitució i Olzinelles i desmantellament ERM Bordeta				26/06/2018	31/07/2018												
d.4 Sanejament																		
d.4.01	Millora del drenatge carrer Vila i Vilà enre Palaudàries i Carrera				24/04/2018	31/12/2018												
d.4.02	Reparació de la claveguera del passeig Manel Girona				06/08/2018	24/08/2018												
d.4.03	Rehabilitació de la claveguera de Travessera de Gràcia (Via Augusta - St. Gabriel)				07/07/2018	03/08/2018												
d.4.04	Rehabilitació de la claveguera del carrer Sardanya (Pi i Margall - Romans)				01/07/2018	07/09/2018												
d.4.05	Execució de clavegueró amb afectacions carrer Balmes 349				17/07/2018	31/08/2018												
d.4.06	Millora de la claveguera Avinyó / Cambó / Pujades / Hospital																	
d.4.07	Rehabilitació de la claveguera carrer Maresme (Dolça Provença - Gran Via)				18/06/2018	31/08/2018												
d.4.08	Rehabilitació tram col·lector en mina Travessera de les Corts - Nubiola				10/07/2018	03/08/2018												
d.4.09	Demolició abocament i reparació de coster interior de la claveguera Muntaner - Via Augusta				21/08/2018	31/08/2018												


Obra municipal
Obra no municipal



D.1 Infraestructures elèctriques



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]




D.2 Infraestructures d'aigua potable







Map of the Iberian Peninsula with a green dot in the south, indicating the location of the study area. A red bar is at the bottom.

[illegible]





PROMOTOR	AGBAR
DISTRICTE	EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs de nova arqueta i instal·lació de nova vàlvula papallona Ø1000 al c. Diputació a l'alçada del c. Muntaner. La nova vàlvula es situarà a la projecció del carril bicicleta al xamfrà muntanya – Besòs de la cruïlla.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es programen els treballs del 23 de juliol al 25 d'agost del 2018 . La secció del c. Diputació en aquest tram és de carril bicicleta al costat muntanya, dos carrils de circulació en sentit Llobregat i un carril de servei al costat mar.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Ocupació del xamfrà mantenint un carril de circulació pel costat mar de l'ocupació de 3,5m d'amplada. Es desviarà el carril bicicleta pel costat muntanya de l'ocupació, amb cinta groga. No s'afecta l'estació bicing del costat mar. El tancament es farà en illa aixamfranat per facilitar la visibilitat del creuament i facilitant la circulació en sentit Llobregat. Es retirarà l'estacionament de motos i places d'àrea blava del xamfrà mar – Besòs. La zona d'acopi es col·locarà al xamfrà muntanya – Llobregat de la cruïlla. Els 11 i 12 d'agost es preveu fer la connexió de la vàlvula a la canonada de 400, aprofitant el període de baix consum d'aigua.

[illegible]





PROMOTOR	AGBAR
DISTRICTE	LES CORTS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs d'instal·lació d'una nova arqueta i nova vàlvula papallona Ø1000 a la Trav. de les Corts a l'alçada del c. Numància. La nova vàlvula es situarà a la calçada a la cantonada mar – Llobregat de la cruïlla i s'executarà amb una ocupació en illa.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es programen els treballs del 09 de juliol al 10 d'agost del 2018 . La secció de la travessera al costat Llobregat de la cruïlla és de dos carril de gir al sentit mar de Numància i dos carrils de circulació i un carril bus en sentit Llobregat. La secció de la travessera al costat Besòs de la cruïlla és de dos carrils de circulació i carril bus en sentit Llobregat, un de gir obligatori al sentit mar de Numància i carril de serveis a banda i banda. La secció de Numància és de carril Bus al costat Llobregat de la calçada, tres carrils en sentit mar, carril de serveis i carril bicicleta al costat Besòs.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Ocupació en illa mantenint un carril de gir ample a Trav. de les Corts pel costat mar de l'ocupació i mantenint la secció existent en sentit Llobregat. S'afectarà el carril bus de Numància. Cal reubicar un PRM per facilitar el gir a Numància.

[illegible]



PROMOTOR	AGBAR
DISTRICTE	SARRIÀ - SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en la realització dels treballs per la canalització en vorera d'una canonada de reforç de la xarxa d'Agbar de Ø300FD a la Rda. General Mitre i la Via Augusta a la vorera muntanya entre els c. Ganduxer i la pl. Carril. Es treballa en trams de 50m del 30 d'abril al 27 de juliol del 2018 .
ACTUACIÓ D'ESTIU	-Tram 4 del 18 al 28 de juny . Tram de Rda. General Mitre entre la cantonada amb Via Augusta fins el c. Escoles Pies. -Tram 5 del 02 al 27 de juliol . Tram de Rda. General Mitre entre el c. Escoles Pies fins Ganduxer.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	En el tram 5 es programa el creuament per meitats de calçada del c. Escoles Pies el cap de setmana del 07 i 08 de juliol , fora del calendari escolar.



Tram 4 (18/06/18 – 28/06/18)


Tram 5 (02/07/18 – 27/07/18)

CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR	AGBAR
DISTRICTE	HORTA - GUINARDÓ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Degut al mal funcionament dels trams rehabilitats amb mànega, cal canalitzar uns 598 metres de fossa dúctil, aproximadament, desglossats en 6 trams, des de la cantonada del c. Horta amb Camí de l'Església fins a la cantonada del carrer Lisboa amb l'av. Estatut de Catalunya.
ACTUACIÓ D'ESTIU	-Es programen els treballs del 14 de maig al 13 juliol del 2018. -Tram entre la cala G i H tallant el trànsit al c. Fontanet. Els treballs es fan en subfases: • Tram entre la cala G i el c. Sant Tomàs del 13 de juny al 04 de juliol. • Tram entre el c. Sant Tomàs i la cala H del 05 al 18 de juliol. -Tram entre la cala J i I entre Plana i Fontanet. Del 11 al 27 de juny. -Tram entre la cala M i L al c. Lisboa entre av. Estatut i Porto. • Tram per vorera del c. Lisboa del 27 de juny al 13 de juliol.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Tram entre la cala G i H. Els c. Fàtima – Sant Tomàs i Consorts Sant Benet quedaran en atzucac, i es retirarà l'aparcament. Tram entre la cala J i I. Els treballs es faran mantenint un carril de circulació i retirant l'aparcament. El creuament amb el ptge. Plana es farà per meitats de calçada.




CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]




PROMOTOR	AGBAR
DISTRICTE	SANTS - MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs per la millora de la xarxa d'Agbar de Ø200 a Gran Via de les Corts Catalanes del 326 al 378, per la vorera mar entre el c. Mèxic i la pl. Espanya costat mar – Llobregat.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es programen els treballs del 04 d'agost al 07 de setembre del 2018. La secció de la calçada és de dos carrils de circulació i carril bus amb 18 línies i una parada de bus a la plaça. La implantació es farà la nit del 4 al 5 d'agost. Fase 1 entre el c. Mèxic i el pas de vianants a l'inici de la cobertura. Del 04 al 17 d'agost. Fase 2 entre el pas de vianants i la plaça. Del 18 d'agost al 07 de setembre.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Es desvien els vianants a calçada protegits amb NJ de plàstic i a la cunya amb NJ de formigó. Es mantindrà el primer carril d'amplada 3,20m. Fase 1. Es mantindrà la parada de bus existent. Fase 2. La calçada s'alliberarà l'abans possible per afectar el mínim a la circulació. Caldrà habilitar la parada de bus abans del pas de vianants. Es preveu l'afectació a calçada del 04 al 24 d'agost.



[illegible]



PROMOTOR	AGBAR
DISTRICTE	SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs de renovació de 33ml de la xarxa de Ø100 i 129ml de la xarxa de 150 a la ctra. de Sarrià a Vallvidrera. La secció de la carretera en aquest tram és d'un carril de circulació per sentit.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Els treballs es programen del 02 de juliol al 03 d'agost del 2018 amb la següent planificació: Fase 1. Tram llarg des de la pl. Vallvidrera. La rasa es farà amb trams oberts de màxim 70ml. Fase 2. Tram curt Fase 3. Creuament de calçada davant del núm. 253. Es planifica del 28 al 29 de juliol per meitats de calçada.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	La canalització es farà en àmbit de vorera ocupant un carril de circulació i es programa un creuament de la calçada. Es desvien els vianants per la vorera contrària. Es regularà la circulació amb pas alternatiu mitjançant un semàfor provisional. Caldrà contactar amb el mantenidor de la zona i coordinar-lo amb el semàfor de la pl. Vallvidrera.




Inici	Obra d'estiu	Fi
-------	--------------	----

[illegible]




PROMOTOR	AGBAR
DISTRICTE	SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs de renovació de la xarxa de Ø150 a l'av. Vallvidrera en un tram de 200m. El tram total és de 400 m. Si poden faran més de 200 m, per a que la actuació de l'any vinent sigui més curta. La secció del carrer en aquest tram és d'un carril de circulació per sentit.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Els treballs es programen del 23 de juliol al 31 d'agost del 2018 en tres fases en trams de 70m de rasa i es començarà pel número 47 cap al 71.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	La canalització es farà en àmbit de vorera ocupant un carril de circulació. Es desvien els vianants a calçada protegits amb NJ de plàstic i a la cunya de formigó. Es regularà la circulació amb pas alternatiu mitjançant un semàfor. Hi ha un creuament de calçada davant del número 71 que s'executa a l'inici de l'actuació (23/07/2018).



A diagram of a horizontal beam. On the left end, there is a downward-pointing arrow labeled 2.60. On the right end, there is an upward-pointing arrow labeled 5.50.

Diagrama de la zona de treball i carrils habilitats per a la circulació amb control de semàfor. La zona de treball té una longitud de 2,60 m. Els carrils habilitats per a la circulació amb control de semàfor tenen una longitud de 5,53 m.



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]





D.3 Infraestructures de gas






PROMOTOR	NEDGIA CATALUNYA SA
DISTRICTE	SARRIÀ –SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs de desplaçament de la canonada actual de Gas Natural instal·lada al pg. de Reina Elisenda i que es projecta traslladar a Major de Sarrià – Ramon Miquel i Planas - Pere II de Montcada, i l'execució de nou nus de vàlvules al creuament dels c. Major de Sarrià i Ramon M. Planas. Es programen els treballs del 02 de juliol al 30 de novembre del 2018 .
ACTUACIÓ D'ESTIU	Fase 1. Del 02/07 al 11/08. Consisteix en la instal·lació de nou nus de vàlvules al creuament dels c. Major de Sarrià i Ramon M. Planas. Fase 3. Del 02/07 al 11/08. Treballs de canalització a la calçada costat muntanya de Ramon M. i Planas. Fase 4. Del 13/08 al 08/09. Treballs de canalització a c. Ramon M. i Planas entre Sol i Padrís i Duquessa d'Orleans.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Duran la F1 i F3 serà necessari tallar el creuament dels carrers quedant en atzucac el c. Major de Sarrià des de pg. Reina Elisenda de Montcada i des de c. Margenat. Es tallarà el carrer Ramon Miquel i Planas des del c. Sol i Padrís. També quedarà en atzucac el c. Dolors Monserdà des de Via August. Per realitzar els treballs caldrà invertir els c. Sol i Padrís, Santa Magdalena Sofia, i el tram de Margenat entre Via Augusta i Major de Sarrià per donar accés als veïns. Durant la F4 els treballs es faran amb tall del c. Ramon M. i Planas, permetent l'accés als veïns.

[illegible]



A map of the Balearic Islands, with a green dot highlighting the location of the study area on the island of Mallorca. The map shows the outlines of the islands and the surrounding sea.

[illegible][illegible]



D.4 Infraestructures de sanejament






Fi

Obra implantada

PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SANTS – MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'actuació consisteix en l'execució d'un tram de col·lector del carrer Vila i Vilà entre el c. Palaudàries i el c. Carrera, i la posterior urbanització entre el c. Palaudàries i el pg. Josep Carner. El nou col·lector tindrà una secció de dues canonades de PRFV de 2,70 m de diàmetre.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Fase 2. Execució de pilons. Es programa del 23 de juliol al 31 de desembre .
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Per realitzar la fase 2 es tallarà el c. Vila i Vilà entre Palaudàries i Josep Carner mantenint pas per a vianants a banda i banda de 1,50m i reforçant l'enllumenat. S'habilitaran creuaments per a vianants mòbils i es garantirà l'accés als pàrquings en atzucac. El creuament amb el c. Carreras estarà obert. Als c. Palaudàries i Puig i Xoriguer, quedaran en atzucac i es retirarà l'estacionament d'un dels costats, per generar el doble sentit. El c. Vila i Vilà entre Mata i Palaudàries també quedarà en atzucac.

Estat actual carrer Vila-Vilà





CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	LES CORTS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Treballs de modificació de les connexions de 4 embornals a un nou pou que s'executarà a la zona de parterres de la vorera mar del c. Manuel Girona a l'alçada del c. Marqués de Mulhacén.
ACTUACIÓ D'ESTIU	La secció el carrer és de carril bici al costat mar, dos carrils de circulació carril estacionament al costat muntanya.
	Es programen els treballs del 06 al 24 d'agost del 2018 .
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Durant els treballs es tallarà el c. Manuel Girona però s'habilitarà en tot moment un vial pel pas de les bicicletes. El c. Manuel Girona quedarà en atzucac des de l'av. Pedralbes permetent l'accés de veïns. Es reforçarà la senyalització del pas de vianants indicant que els vehicles circulen en doble sentit. Es desviarà la circulació sentit Llobregat pel c. Marqués de Mulhacén. El c. Marqués de Mulhacén, que actualment és de doble sentit de circulació amb carril bici inscrit, es tallarà el sentit mar a l'alçada del pg. Claudi Güell. Els treballs a la vorera mar d'execució del pou es faran mantenint el pas per a vianants.





Àmbit d'obra

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Reparació de la claveguera de la Trav. de Gràcia amb instal·lació de cubeta de gres, treballs que no es van poder executar a l'estiu del 2017.
ACTUACIÓ D'ESTIU	El tram a reparar és entre la Via Augusta i el c. St. Gabriel. Els treballs es faran des de quatre pous, un de nova construcció al costat muntanya de la calçada. Es programen els treballs del 07 de juliol al 03 d'agost del 2018.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Es desplaçarà la circulació al costat mar de Trav. de Gràcia i s'ocuparà el costat muntanya per obrir el pou P6, P7, P8 i P9, i acopiar materials. Caldrà anul·lar l'aparcament de les dues bandes i desplaçar contenidors. Les parades terminals de bus d'aquest tram es podran mantenir com a parades ordinàries, i TMB ha de comprovar prèviament si trasllada la terminal a la Via Augusta.

[illegible]



PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

GRÀCIA / HORTA - GUINARDÓ

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Reparació de la claveguera del carrer Sardunya entre Pi i Margall i Romans.

ACTUACIÓ D'ESTIU

La secció del carrer és de dos carrils de circulació en sentit mar, un carril d'aparcament al costat Llobregat i carril bici al costat Besòs.


Es programen els treballs **del 01 de juliol a 07 de setembre** en dues fases:

Fase 1 del **01/07 al 03/08**. Tram entre Pi i Margall i Taxdirt.

Fase 2 del **06/08 al 07/09**. Tram entre Encarnació i Romans.

AFECTION A LA CIUTAT



Els treballs es faran ocupant els dos carrils de circulació mantenint un carril de circulació d'amplada 3,50m per garantir el pas d'autocars. Si és necessari caldrà fer poda dels arbres de la vorera Llobregat. Es mantindrà en tot moment el carril bici i garantint l'accés als pàrquings del costat Besòs.



Inici

Obra d'estiu

Fi





CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en l'execució d'un clavegueró per la finca situada al c. Balmes 349, es va presentar al Comitè OM del 03 de maig del 2017, i es va anular per modificar la proposta d'execució per la proximitat del túnel de la L7 de FGC.
ACTUACIÓ D'ESTIU	S'executarà un pou d'atac de 1,50 x 2,00 m de secció i 13 m de profunditat, a la zona de càrrega i descàrrega del costat Llobregat. Des del pou es construirà una mina de 1,50 x 1,00 m de secció i 3 m de longitud fins a la façana, i una altra de 5 m de longitud fins al col·lector. Es programa la implantació la nit del 16 al 17 de juliol i el final d'obra el 31 d'agost de 2018 .
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Durant els treballs es mantindrà un carril de circulació sentit mar i el carril de gir obligatori al c. Pàdua, avançant l'ocupació per no obstaculitzar el carril de gir obligatori. La zona ocupada es protegirà amb barrera NJ de formigó al costat calçada, i el pou es protegirà amb tanques de 1m d'alçada i el pou es tancarà fora de l'horari de treball per evitar caigudes a gran desnivell.

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	CIUTAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	El present projecte de reparació de la xarxa de sanejament té per objecte resoldre diverses deficiències a la xarxa a diversos carrers del Districte de Ciutat Vella. L'actuació a desenvolupar en aquesta obra contempla únicament actuacions associades a la xarxa de clavegueram, sota superfície. Les actuacions plantejades són de reparacions interiors o enderroc i execució de col·lector nou segons el cas. Tenim un total de 4 actuacions, dos de reparació i dos de substitució.
ACTUACIÓ D'ESTIU	El termini d'execució és de 4 mesos dividits en dos equips. Cada equip fa dos actuacions de 2 mesos cadascuna. Pendent de programar.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Per a permetre l'execució de les obres es planteja anar realitzant tancaments perimetrals de l'àmbit on s'actuï respectant sempre les circulacions de vianants i els accessos a habitatges i comerços. No serà possible però respectar sempre les circulacions de vehicles privats ja que és necessari ocupar part de la calçada i aquesta en ocasions és molt estreta. On sigui possible es faran desviaments de trànsit.




Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]

[illegible]




PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	LES CORTS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Rehabilitació de la claveguera situada a la Trav. de les Corts amb el c. del Dr. Nubiola i Espinós. La secció de la Trav. de les Corts és en sentit Llobregat de tres carrils de circulació, un carril bus i carril de serveis.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Per la reparació de la claveguera serà necessari la construcció d'un nou pou a la calçada de 6m de profunditat. Es programen els treballs del 10 de juliol al 03 d'agost del 2018.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Per la construcció del nou pou s'ocuparà en illa mantenint dos carrils en sentit Llobregat d'amplada bus, també es farà una ocupació a l'àmbit del carril de serveis al costat muntanya – Besòs amb el c. Dr. Nubiola i Espinós, sense afectar el pas de vianants.

[illegible]



ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

[illegible]



E. Actuacions en millores de la mobilitat






ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2018

				INICI	FINAL	JUNY		JULIOL				AGOST				SETEMBRE		
E. ACTUACIONS DE MILLORA DE LA MOBILITAT						18-24	25-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16
e.1 Execució de carrils bicicleta						18-24	25-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16
e.1.01	Connexió per av. Meridiana dels carrils bici d'av. Rio Janeiro i pg. Sta. Coloma (Districtes de Nou Barris i Sant Andreu)				02/07/2018	21/09/2018												
e.1.02	Carril bici dublín i Rovira i Virgili (av. Meridiana - Gran de Sant Andreu)				16/06/2018	13/08/2018												
e.1.03	Carril bici Parc Logístic				22/05/2018	06/09/2018												
e.1.04	Carril bici carrer 2 de la Zona Fanca				22/05/2018	24/08/2018												
e.1.05	Carril bici Rambla Onze de Setembre - Passeig Fabra i Puig																	
e.1.06	Carril bici plaça Pius XII																	
e.1.07	Carril bici carrer Minería																	
e.1.08	Carril bici Ronda Sant Pere																	



E.1 Execució de carrils bicicleta







PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

SANT ANDREU I SANT MARTÍ

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Definició del carril bicicleta bidireccional des de l'actual a Rio de Janeiro fins el pendent d'execució a pg. de Santa Coloma.

A l'av. Rio de Janeiro es planteja la mateixa secció que l'existent. Abans d'arribar a Meridiana suprimir una parada de taxi. Un cop passat el pas de vianants la bicicleta puja a vorera millorant l'actual disposició de la parada de bus. Es creua l'av. Meridiana en paral·lel al pas de vianants i puja al parterre del lateral de Meridiana i creua Rio de Janeiro amb semàfor propi i baixa a calçada. Un cop aquí encara amb el carril bici central d'av. de Santa Coloma.

ACTUACIÓ D'ESTIU

Es programen els treballs en tres actuacions:

Rio de Janeiro. Del 02/07 – 30/08. Adaptació dels passos de vianants de Rio de Janeiro i av. Meridiana. No s'afecta av. Meridiana i del 02/07 - 06/07 afectació del carril muntanya de la calçada mar i del carril taxi.

Illeta av. Meridiana. Del 30/07 – 31/08. Adaptació del pas de vianants de la illeta de l'av. Meridiana ocupant el carril bus de la calçada d'entrada, i el carril ràpid de la calçada sortida.




Parterre lateral mar av. Meridiana. Del 16/07 al 13/09. Els treballs al parterre es faran dintre de l'àmbit i per seguretat s'ocupa la calçada desviant la circulació pel carril de serveis.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Els vianants sempre tindran garantit el seu recorregut i la seva afecció serà mínima.



Estat actual av. Meridiana – Av. Rio de Janeiro




CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SANT ANDREU
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Es tracta de la implantació del carril bicicleta bidireccional a l'eix del c. Dublín i Rovira i Virgili entre l'av. Meridiana i el c. Gran de Sant Andreu. La secció definitiva del c. Dublín és d'un carril de circulació i carril bici al costat Besòs, i del c. Rovira i Virgili d'un carril de circulació, carril bici al costat Besòs i un carril d'aparcament al costat Llobregat.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Els treballs consten de semaforització i senyalització horitzontal i vertical. Fins que no estiguin planificats els treballs de semaforització no es podran programar els treballs de senyalització horitzontal i vertical, que es preveuen executar en 4 setmanes.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT	Creuament per la semaforització del c. Dublín després del creuament amb Rovira i Virgili. Es programen els treballs el 30 de juny i el 1 de juliol amb tall total de la calçada. Creuament per la semaforització del c. Rovira i Virgili al pas de vianants existent després del creuament amb el c. Dublín. Es programen els treballs el 1 de juliol per meitats de calçada. La reposició de l'aglomerat es farà el 14 de juliol amb les mateixes condicions que els creuaments. Execució de vorera passant i retall de les orelletes al c. Rovira i Virgili amb Vall d'Aran. Els treballs es faran amb tall del c. Vall d'Aran mantenint l'accés a la zona d'aparcament en atzucac des del c. Dublín. Es programen els treballs del 2 de juliol al 16 de juliol .





■ Àmbit d'obra


[illegible]



PROMOTOR	AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE	SANTS MONTJUÏC
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en la implantació d'un carril bicicleta bidireccional a l'av. del Parc Logístic del polígon de la Zona Franca, des del carrer 28 fins l'accés a la rotonda del final de l'avinguda amb el c. 2. El carril bici discorrerà per l'actual carril esquerre de la calçada sentit Besòs fins passat el c. 27, a on creurà la mitjana de l'avinguda i es situarà a l'actual carril esquerre del sentit Llobregat. Després es mantindrà en aquesta posició fins arribar a la rotonda.
ACTUACIÓ D'ESTIU	L'obra civil a executar consisteix en l'ampliació de la calçada muntanya a l'inici de l'actuació. Ja està executada i només cal fer la senyalització, allargament d'alguns trams de mitjana per protegir el carril bici, i demolició del tram que s'ha de creuar, aglomerat de tot el carril bici, senyalització, peces separadores i semàfors, col·locació de badens a la calçada. Es programa l'actuació del 22 de maig al 6 de setembre de 2018 . La pavimentació es farà del 24 de juliol al 2 d'agost . Es comunicaran les dates concretes dels creuaments.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Per executar els treballs a la mitjana es faran ocupacions puntuals dels carrils ràpids dels dos sentits, amb barrera NJ de formigó a les reduccions de carril. Quan s'hagi de treballar al carril bici, s'ocuparà el carril corresponent de forma definitiva. S'han d'executar diversos creuaments de calçada per semàfors, que es faran per meitats mantenint la circulació.



Estat actual av. Parc Logístic



■ Àmbit d'obra

CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

SANTS MONTJUÏC

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

L'obra consisteix en la implantació d'un carril bicicleta bidireccional al c. 2 del polígon de la Zona Franca, des de l'accés a Transport Sanitari de Catalunya fins el c. A.


ACTUACIÓ D'ESTIU

El carril bici discorrerà per l'actual aparcament en bateria que es posarà en línia. Al final de l'estacionament es genera un gual per sortir a la calçada del carrer. A partir d'aquest punt el carril bici s'eixamplarà fins a 4,67m per aprofitar l'espai deixat per les obres d'urbanització executades pel PZF. El carril bici continua amb aquesta secció fins el c. A on entronca amb l'existent sota el viaducte de la L9. Caldrà eixamplar el gual existent al c. A i trasplantar tres arbres.

Es programa l'actuació del **22 de maig al 24 d'agost** de 2018.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Per a l'execució de les obres s'afectarà molt poc el trànsit. En tota l'actuació no cal fer creuaments de calçada. Només caldran ocupacions puntuals al c. A per construir els guais.



Estat actual carrer 2



Àmbit d'obra

CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



PROMOTOR

DISTRICTE

SANT ANDREU

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Carril bici a la rbla. Onze de Setembre i el pg. Fabra i Puig. Al tram de la rbla. Onze de Setembre serà un carril bici compartit i al tram del pg. Fabra i Puig serà un carril bici convencional bidireccional. L'actuació comprèn una longitud total de 979 metres, busca connectar els carrils existents a Segre i Meridiana, i futurs a Josep Soldevila. La rbla. Onze de Setembre manté la seva configuració només canviant el carril de serveis de banda. El pg. Fabra i Puig perd un carril de circulació que es transforma en carril bicicleta.

ACTUACIÓ D'ESTIU

El termini d'execució és de 2 mesos. Pendent de programar.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

L'obra s'estructura en dos fases segons es treballa a la rbla. Onze de Setembre o el pg. Fabra i Puig. I a cada fase es programa l'obra de manera que sempre queda garantida la circulació de vehicles, si es treballa a la banda muntanya es circula per la banda mar i viceversa.



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

LES CORTS

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA



Aquesta obra executa el carril bici de la pl. Pius XII. Es tracta d'un tram bidireccional que circula perimetral a la rotonda interior. Les actuacions a desenvolupar consisteixen en l'execució d'un carril bicicleta. El carril discorre a la rotonda per la seva cara interior i connecta amb el carril bici de Sabino Arana creuant els carrils destinats a la circulació a la rotonda de Pius XII. El carril bicicleta disposa de tots els elements de seguretat necessaris (separadors, pilones, senyalització, semaforització...)

ACTUACIÓ D'ESTIU

El termini d'execució de les obres és de 2 mesos. L'obra s'executa en els mesos de Juliol i Agost.
Pendent de programar.

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

Com es treballa a una zona on la circulació de vehicles és adjacent, es protegiran els treballs amb barreres rígides per separar la zona d'obres del trànsit rodat. No es preveuen afeccions als vianants ja que el carril bicicleta circula per zones on prèviament hi ha calçada. Les rases per vorera per fer les corresponents canalitzacions semafòriques es protegiran adequadament.



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

SANTS - MONTJUÏC

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA



Aquesta obra executa el carril bici del carrer Minería entre la Gran Vía i el pg. de la Zona Franca. El tram combina un tram bidireccional i altre unidireccional. Les actuacions a desenvolupar consisteixen en l'execució d'un carril bicicleta. El primer tram entre Gran Vía i pl. de les Matemàtiques s'executa bidireccional i a partir d'aquest punt fins el pg. de la Zona Franca s'executa unidireccional. L'amplada "standard" varia entre 1 i 1,50 metres per cada sentit de circulació i s'introdueixen elements separadors per crear una barrera física amb el trànsit de vehicles.

ACTUACIÓ D'ESTIU

El termini total de les obres al c. Minería és de 1,5 mesos. Pendent de programar.

AFFECTACIÓ A LA CIUTAT

Quan es treballa en zones de voreres limitant amb la calçada, es disposa de tall d'un carril de circulació per tal de poder fer les obres amb unes adequades mesures de seguretat. Quan es realitzen treballs en voreres es disposen de zones perfectament vallades per evitar riscos a vianants i sempre hi haurà un espai disponible per la circulació de persones per les voreres, i en cap moment estarà impedita l'entrada als habitatges i comerços. Quan es treballa a eix de calçada es protegeix la zona amb barreres rígides i es deixa un espai ampli per facilitar l'execució de les obres i el pas d'un carril de circulació del carrer en cada sentit.



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

			JUNY	JULIOL						AGOST				SETEMBRE	
	Previsió pendent aprovació al Comitè OM														
ACTUACIÓ	INICI	FINAL	18 - 24	25 - 01	02 - 08	09 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 05	06 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 02	03 - 09	10 - 16
e.1.07 Carril bici carrer Minería															



PROMOTOR

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DISTRICTE

EXAMPLE

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA


Aquesta obra executa el carril bici de la Ronda Sant Pere entre el c. Girona i el pg. de Sant Joan. Les actuacions a desenvolupar consisteixen en l'execució d'un carril bicicleta. El carril bidireccional a executar anirà paral·lel a la vorera pel costat mar i disposarà d'un carril de serveis que servirà de separació del trànsit de vehicles. El carril connecta amb els carrils bicicleta del c. Girona, pg. de Sant Joan i l'av. de Vilanova.

ACTUACIÓ D'ESTIU

El termini d'execució de les obres és de 3 mesos. Pendent de programar

AFECTACIÓ A LA CIUTAT

L'estat actual del paviment a calçada és el suficientment bo per mantenir-lo amb la qual cosa l'afecció a calçada es minimitza al carril bicicleta. Les afeccions a vianants a vorera seran molt puntuals i es limitaran a rases de serveis. Les afeccions al trànsit de vehicles seran de curta durada, mentre es fan els treballs de pintura.



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

Previsió pendent aprovació al Comitè OM

[illegible]



F. Actuacions d'iniciativa privada







ACTUACIONS D'OBRES D'ESTIU DE L'ANY 2017

			INICI	FINAL	JUNY		JULIOL					AGOST				SETEMBRE		
F. ACTUACIONS D'INICIATIVA PRIVADA					18-24	25-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05	06-12	13-19	20-26	27-02	03-09	10-16	
f.1	Arranjament vorera carrer Córsega	25/06/2018	03/08/2018															
f.2	Grua Sagrada Família	01/07/2018	02/07/2018															
f.3	Modificació de l'enllumenat al túnel del carrer Constanca																	



PROMOTOR	NÚÑEZ I NAVARRO
DISTRICTE	EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	L'obra consisteix en l'arranjament de la vorera mar del c. Còrsega entre Pau Claris i Roger de Llúria, com a requeriments del Districte per la llicència de les obres de construcció d'un hotel al c. Còrsega 34 - 352. La secció actual del carrer és de carril bus al costat muntanya i tres carrils de circulació.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es programen els treballs del 25 de juny al 03 d'agost del 2018 amb les mateixes condicions de l'execució de l'accés a l'antiga mina de Jesús executats durant l'estiu del 2017. El tancament a vorera es farà amb tanca tipus rivisa i les cunyes de restricció de carril es protegiran amb barrera NJ de formigó, i la resta de plàstic.
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	Per realitzar els treballs caldrà tallar la vorera mar, que actualment la tenen parcialment ocupada, i ocupar el carril de circulació del costat mar. Els vianants es desviaran pels passos existents als extrems de la vorera i es treballaran per meitats.

[illegible]



PROMOTOR	JUNTA CONSTRUCTORA DEL TEMPLE SAGRADA FAMILIA
DISTRICTE	EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA	Implantar una grua autopropulsada al c. Sardanya, entre els c. Provença i Mallorca per realitzar el muntatge de la creu de pedra de 18 Tn que corona la part central del Cimari de la Sagrada Família.
ACTUACIÓ D'ESTIU	Es programen els treballs la nit del 01 al 02 de juliol del 2018
AFFECTACIÓ A LA CIUTAT	La grua s'implantarà la nit del 01 al 02 de juliol a partir de les 20h fins les 00:30h, amb tall del carrer permetent la circulació del bus turístic. Durant el muntatge de la grua la vorera Besòs quedarà tallada i es desviaran els vianants per la vorera Llobregat. Es disposarà de senyalista a cada extrem del carrer. Pel muntatge de la creu serà necessari tallar el c. Sardanya entre Provença i Mallorca, i ocupar la vorera Besòs, desviant els vianants per la vorera contrària amb senyalista. A la vorera Llobregat s'ocuparà a l'entorn de la grua per que les potes descansin amb les plaques de repartiment sobre la vorera, es mantindrà mínim 3.60m de pas. El carril bici es desviarà per Provença – Sicília – av. Diagonal – Sardanya.

[illegible]



f.3 Modificació de l'enllumenat al túnel del carrer Constança

Map of the Iberian Peninsula showing the location of the study area in the northwest of Spain, marked by a green dot.



CALENDARI DE L'ACTUACIÓ

[illegible]



**Ajuntament
de Barcelona**

B

C

N